SZCZEGÓŁ STUDZIENKI POŁĄCZENIOWEJ St3
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 60/33
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25



UWAGA!

1. POŁĄCZENIA KRĘGÓW BETONOWYCH ZABEZPIECZYĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ
2. STUDNIĘ ZABEZPIECZYĆ NA ZEWNĄTRZ WARSTWĄ IZOLZACYJNĄ 2xBITGUM
3. DRABINKĘ WYKONAĆ Z PRĘTÓW STALOWYCH ø32mm I ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ PODKŁADOWĄ ORAZ FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ.
4. WYSOKOŚĆ KOMINA WYREGULOWAĆ NA BUDOWIE.

WŁAZ ŻELIWNY KANAŁOWY:

- TYPU DO-400 ø600 W ULICACH
- TYPU CO-250 ø250 W CHODNIKACH
- TYPU BO-125 W TERENACH ZIELONYCH

NAZWA	PROJEKT BUDOWLANY DOPROWADZENIA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO W KIELCACH.
ADRES INWESTYCJI	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SOCJALNO - ADMINISTRACYJNY NR 53 ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR EWID. 60/33 PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO W KIELCACH
INWESTOR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 25-018 KIELCE SIEDZIBA; UL. ŻYTNIA 1 KIELCE.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Architektoniczna Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Grządziela ul. Cisowa 13, 25-303 Kielce tel./fax: (041) 344 95 50, kom.: 0 502 647 533, e-mail: r95@wp.pl

PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. PIOTR ĆWIEK		SWK/0088/PWOS/08
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MARCIN SIEMIENIUCH		******
OBIEKT	SOCJALO-ADMINISTRACYJNY		
BRANŻA	SANITARNA		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
RYSUNEK	**STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA St3**		
	SKALA	NR RYS IS-7	DATA XII.2010

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH