

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Roboty ogólnobudowlane

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8

NAZWA INWESTORA: Gmina Kielce

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1  
25-303 Kielce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Projektant konstrukcji mgr inż. Michał Janaszek

DATA OPRACOWANIA: 2019-03-18

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Odtworzenie konstrukcji głównej</b>			
1 d.1	KNNR 2 1502-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 15 m	m2		
		472,55	m2	472,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>472,550</b>
2 d.1	KNR 0-25 0105-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni C	m2		
		472,55	m2	472,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>472,550</b>
3 d.1	KNNR-W 10 2606-03	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych	m2		
		472,55	m2	472,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>472,550</b>
4 d.1	KNR 7-12 0222-02 9901-1 z.o.3.2. z.o.3.3.	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi konstrukcji kratowych (kolor RAL 7047) - w budowlach na wys. 8-15 m - robota z rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych	m2		
		472,55	m2	472,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>472,550</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Odtworzenie konstrukcji głównej		2
Spis treści		3